

* CA *		CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE ( SCC )	
CODICE	PRESTAZIONI	IMPORTO EURO	CAMP. x SERIE
CA001	PRELIEVO , in cantiere o all'impianto , di CALCESTRUZZO FRESCO, determinazione della TEMPERATURA del calcestruzzo ( UNI 9416 , UNI EN 12350/1 ) , ognuno	25,00	--
CA002	Determinazione dello SPANDIMENTO e del TEMPO DI SPANDIMENTO ( UNI 11041 : UNI EN 12350/8 ) , ognuna	20,00	--
CA003	Determinazione del TEMPO DI EFFLUSSO DALL'IMBUTO ( UNI 11042 ) "V-funnel" , ognuna	50,00	--
CA004	Determinazione dello SCORRIMENTO CONFINATO MEDIANTE SCATOLA AD L ( UNI 11043 , UNI EN 12350/10 ) "L-shape box" , ognuna	50,00	--
CA005	Determinazione dello SCORRIMENTO CONFINATO MEDIANTE SCATOLA AD U ( UNI 11044 ) "U-shape box" , ognuna	50,00	--
CA006	Determinazione dello SCORRIMENTO CONFINATO MEDIANTE ANELLO A J ( UNI 11045 , UNI EN 12350/12 ) "J-ring" , ognuna	50,00	--
CA007	CONFEZIONAMENTO di SEI CUBETTI o SEI CILINDRI ( UNI 6127 ; UNI EN 12390/2 )	45,00	--
CA008	come sopra , per ogni DUE CUBETTI confezionati in più	15,00	--
CA009	Determinazione volumetrica per pressione del CONTENUTO D'ARIA nel calcestruzzo fresco ( UNI 6395 , UNI EN 12350/7 ) , per ogni prova	35,00	--
CA010	Determinazione della MASSA DELL'UNITÀ DI VOLUME del CALCESTRUZZO FRESCO ( UNI 6394/1 , UNI EN 12350/6 ) , escluso il prelievo del campione , ognuna	25,00	--
CA011	Controllo della COMPOSIZIONE DEL CALCESTRUZZO FRESCO ( UNI 6393 ) : contenuto di cemento, contenuto di acqua, granulometria degli aggregati nel calcestruzzo fresco, prelievo e granulometria degli aggregati all'impianto, per ogni classe	400,00	--
CA012	come sopra , per ogni ulteriore prova di controllo di COMPOSIZIONE DEL CALCESTRUZZO FRESCO ( UNI 6393 ) , nello stesso giorno e per calcestruzzo prodotto nello stesso impianto	200,00	--
CA013	Determinazione del contenuto di ACQUA nel CALCESTRUZZO FRESCO ( UNI 6393 ) , escluso il prelievo del campione , ognuna	80,00	--
CA014	Verifica del MANTENIMENTO DELLA LAVORABILITÀ mediante misura dello spandimento e del tempo di spandimento ( UNI 11041 , UNI EN 12350/8 ) , compreso il prelievo del calcestruzzo , complessivamente	60,00	--
CA015	Studio della MIGLIOR COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA di miscele di aggregati per conglomerati cementizi , esclusa l'analisi granulometrica degli aggregati , per tre componenti , per ogni studio	150,00	--
CA016	come sopra , per ogni componente in più	30,00	--
CA017	STUDIO di un conglomerato cementizio , escluse le necessarie prove ed analisi e lo studio della miglior composizione degli aggregati , per ogni classe di calcestruzzo	70,00	--
CA018	TABELLA DI PESATURA per impianto di produzione di conglomerati cementizi , studi esclusi , per ogni tipo di miscela	20,00	--
CA019	IMPASTO IN LABORATORIO di conglomerati cementizi sperimentali ( UNI 6128 ) , con misura dello SPANDIMENTO e CONFEZIONAMENTO di massimo n° 8 cubetti oppure di n° 3 travetti , per ogni impasto	210,00	--
CA020	Per altre prove e/o analisi sui calcestruzzi autocompattanti , vedasi la Categoria * CC *		Da Concordare
CA099	ELABORAZIONE DATI e RELAZIONE TECNICA sui risultati ottenuti dalle prove e/o analisi in situ e/o in laboratorio		Da Concordare

* CA *	CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE (SCC)
--------	------------------------------------

<b>CODICE</b>	<b>PRESTAZIONI</b>	<b>IMPORTO EURO</b>	<b>CAMP. x SERIE</b>
<b>CA100</b>	Rilascio di CERTIFICATO con i risultati di prove e/o analisi effettuate	11,00	--