

* CO *		COPERTURE DISCONTINUE	
CODICE	PRESTAZIONI	IMPORTO EURO	CAMP. x SERIE
CO001	PRELIEVO di campioni ( UNI 8626 ) per le prove e/o analisi richieste	30,00	--
CO002	Eventuale PREPARAZIONE dei campioni per le prove e/o analisi richieste , ( pulizia da incrostazioni , tagli per risagomatura , ecc. ecc. )		Da Concordare
CO003	Esame dell' ASPETTO E DELLA CONFEZIONE ( UNI 8635/1 ) ; il numero dei campioni è una variabile dipendente dal "piano di campionamento" di cui alla Norma UNI 8626		Da Concordare
CO004	Verifiche DIMENSIONALI : PLANARITÀ , RETTILINEITÀ DEI BORDI e PROFILO ( UNI 8635/2÷7 ; UNI EN 491 ) ; il numero dei campioni è una variabile dipendente dal "piano di campionamento" di cui alla Norma UNI 8626		Da Concordare
CO005	Determinazione delle INCLUSIONI CALCAREE ( UNI 8635/16 ) , per tipologia e per serie	65,00	4
CO006	Determinazione dell'ASSORBIMENTO D'ACQUA , ognuna	15,00	--
CO007	Determinazione della MASSA CONVENZIONALE ( UNI 8635/8 ; UNI EN 491 ) ; il numero dei campioni è una variabile dipendente dal "piano di campionamento" di cui alla Norma UNI 8626 , per ogni prova	35,00	--
CO008	Prova di RESISTENZA ALL'URTO ( R.D. 16-11-39 ) , ognuna	35,00	4
CO009	Prova di RESISTENZA DEL NASELLO di tegole piane ( R.D. 2233/39 ) , ognuna	25,00	4
CO010	Prova di IMPERMEABILITÀ su TEGOLA o LASTRA IN CEMENTO o FIBROCEMENTO ( UNI EN 491 ) , esclusi costo telaio di prova e preparazione campioni , il cui numero dipende dal "piano di campionamento" (UNI 8626) , per ogni campione	120,00	--
CO011	Prova di IMPERMEABILITÀ su TEGOLE IN LATERIZIO ( UNI EN 539/1 , Metodo 2 ) esclusi costo telai di prova e giornate di utilizzo dell'armadio climatizzato ( numero campioni secondo il Piano di Campionamento UNI EN 1304 ) , per campione	120,00	--
CO012	Utilizzo dell'ARMADIO CLIMATIZZATO per prove che richiedono Temperature e/o Umidità controllate , per ogni giornata o frazione	100,00	--
CO013	Prova di PERMEABILITÀ ALL'ACQUA su tegola o coppo in laterizio (UNI 8635/9) , esclusi preparaz. telaio e campioni , il cui numero è una variabile dipendente dal "piano di campionamento" di cui alla Norma UNI 8626 , per campione	60,00	--
CO014	Prova di GELIVITÀ a cicli alterni , 25 cicli (UNI 8635/11 ; UNI EN 491 ; UNI EN 539/2) , escluse le prove richieste al termine dei cicli , il cui numero dipende dal "piano di campionamento" di cui alla Norma UNI 8626 , per campione	110,00	--
CO015	Prova di FLESSIONE ( UNI 8635/13 ; UNI EN 491 ; UNI EN 538 ) , su tegole o altri elementi per coperture discontinue ; il numero dei campioni dipende dal "piano di campionamento" di cui alla Norma UNI 8626 ; per ogni campione	75,00	--
CO016	Analisi CHIMICO-FISICHE su elementi in laterizio		Da Concordare
CO099	ELABORAZIONE DATI e RELAZIONE TECNICA sui risultati ottenuti dalle prove e/o analisi in situ e/o in laboratorio		Da Concordare
CO100	Rilascio di CERTIFICATO con i risultati di prove e/o analisi effettuate	11,00	--